

III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ


Загальний бюджет проекту

№ з/п	Захід	Стаття витрат	Розрахунок статті витрат			Джерела фінансування	
			Орієнтовна ціна за од. (грн)	кільсть	сума (грн)	громадський бюджет	заявник разом з партнерами
Захід 1							
1.	Проектно-сметна документація та експертиза	комплект		1	35000,00	35000,00	
Захід2							
2.	Демонтаж						
2.1	Збивання старої штукатурки	М2	32,00	340,2	10886,40	10886,40	
2.2	Демонтаж відливів	М.п	20,00	62	1240,00	1240,00	
2.3	Розбирання асфальтобетонних покриттів	М2	50,00	18,6	930,00	930,00	
2.4	Розбирання щебених покриттів та основ	М3	50,00	7,44	372,00	372,00	
2.5	Демонтаж старих дерев'яних вікон	Шт.	150,00	15	2250,00	2250,00	
2.6	Демонтаж старих металевих решіток	Шт.	100,00	15	1500,00	1500,00	
2.7	Вивезення твердого будівельного сміття	Тн.	100,00	30	3000,00	3000,00	
Разом					20178,4	20178,4	
Захід 3							
3.	Влаштування вимощення						
3.1	Укладання гідроізоляції фундаменту	М2	117,00	43,4	5077,80	5077,80	


3.2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів із щебню	М3	50,00	7,44	372,00	372,00	
3.3	Укладання металевої сітки	М2	30,00	43,4	1302,00	1302,00	
Разом					6751,80	6751,80	
Захід 4							
4.	Влаштування цоколя						
4.1	Виготовлення та встановлення опалубки з ОСБ	М2	50,00	31	1550,00	1550,00	
4.2	Виготовлення армокаркаса діам.10мм	М.п	50,00	62	3100,00	3100,00	
4.3	Укладання бетону	М3	250,00	8	2000,00	2000,00	
Разом					66500,00	66500,00	
Захід 5							
5.	Утеплення стін фасаду						
5.1	Монтаж термопанелів товщ.50мм	М2.	170,00	62	10540,00	10540,00	
5.2	Монтаж пінополістиролу товщ.50мм	М2.	50,00	278,2	13910,00	13910,00	
5.3	Монтаж сітки арматурної	М2	10,00	278,2	2782,00	2782,00	
5.4	Монтаж пінополістиролу на укоси	М.п	40,00	20	800,00	800,00	
5.5	Оштукатурювання фасаду	М2	80,00	278,2	22256,00	22256,00	
5.6	Фарбування фасаду	М2	45,00	278,2	12519,00	12519,00	
Разом					62807,00	62807,00	
Захід 6							
6.	Додаткові роботи						
6.1	Монтаж відливів	М.п	30,00	62	1860,00	1860,00	
6.2	Монтаж металевих решіток	Шт.	5333,00	15	80000,00	80000,00	
6.3	Монтаж піддашок	Шт.	5000,00	2	10000,00	10000,00	

6.4	Встановлення металопластиков их вікон 2040х1919	Шт.	4000,00	10	40000,00	19193,74	20806,26
6.5	Встановлення металопластиков их вікон1186х2930	Шт.	3400,00	5	17000,00	17000,00	
6.6	Вишка-тура 3,5м	Шт.	5000,00	1	5000,00	5000,00	
6.7	Вивезення твердого будівельного сміття	Тн.	100,00	30	3000,00	3000,00	
Разом					156860,00	136053,74	20806,26
Захід 7							
7.	Матеріали						
7.1	Термопанелі товщ.(1000х1000 х50мм)	М2	200,00	62	12400,00	12400,00	
7.2	Пінополістирол товщ.(1000х1000 х50мм)	М2	35,00	278,2	9737,00	9737,00	
7.3	Сітка армірована (160г/м2)	М.п	5,00	278,2	1391,00	1391,00	
7.4	Anserglob BCX 39(25кг)	Шт.	95,00	60	5700,00	5700,00	
7.5	Anserglob BCX 40(25кг)	Шт.	107,00	60	6420,00	6420,00	
7.6	Дюбель-зонт (10х100мм)	Шт.	0,60	1500	900,00	900,00	
7.7	Грунтовка (5л)	Шт.	150,00	10	1500,00	1500,00	
7.8	Герметик (300мл)	Шт.	100,00	12	1200,00	1200,00	
7.9	Щебінь(10- 20мм)	Тн	400,00	2	800,00	800,00	
7.10	Бетон (М200)	Тн	1200,00	8	9600,00	9600,00	
7.11	Анкерні болти для термопанелів(10 х100мм)	Шт.	5,00	1000	5000,00	5000,00	
7.12	Відливи (1000х300мм)	М.п	70,00	70	4900,00	4900,00	
7.13	Арматура (діам 10мм)	Тн	12000,00	0,24	2880,00	2880,00	
7.14	ОСБ (12х1250х2500)	М2	100,00	31	3100,00	3100,00	
7.15	Фарба(10кг)	Шт	500,00	5	2500,00	2500,00	

Разом			68028,00	68028,00	
Загальний бюджет проекту:			416125,20	395318,94	20806,26
Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %				95%	5%



 підпис автора
 проекту



 ініціал, прізвище

05.10.2018

 дата